

Cena netto:
Podatek VAT:
Wartość brutto:

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie: Przebudowa Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na działkach nr ewid. 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001 Brzozów

Rodzaj robót: Roboty budowlane
Inwestor: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

Adres Inwestycji: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Stawki i narzuty:	Stawka roboczogodziny [zł/r-g]:	R=
	Koszty pośrednie [%]:	Kp=
	Zysk [%]:	Z =
	Koszty zakupu[%]:	Kz=

Koszty inwestorski

Przebudowa Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na działkach nr ewid. 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001 Brzozów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1 Stolarka okienna i drzwiowa				
		1.1 Prace rozbiórkowe				
1.1.1	KNR 19-01 1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0·m2 - drzwi	m2	68,04		
1.1.2	KNR 19-01 1019/5	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0·m2 - drzwi	m2	9,45		
1.1.3	KNR 19-01 1019/4	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0·m2 - okna	m2	12,8		
1.1.4	KNR 19-01 1019/5	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0·m2 - okna	m2	74,4		
1.1.5	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych	m	52,9		
1.1.6	KNR 4-01 0535/7	Rozebranie parapetów zewnętrznych	m	58,19		
		1.2 Prace wykończeniowe				
1.2.1	KNRW 2-02 1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe wraz z ościeżnicą	m2	64,93		
1.2.2	KNR 2-02 1019/7	Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone 2-dzielne wraz z ościeżnicą	m2	6,88		
1.2.3	KNRW 2-02 1024/2	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne	m2	2,365		
1.2.4	KNNR 07 0503/5	Okna i drzwi PVC, okna otwierane do 2·m2	m2	7,2		
1.2.5	KNNR 07 0503/6	Okna i drzwi PVC, okna otwierane powyżej 2·m2	m2	68,48		
1.2.6	NNRNKB 2-02 2143/3	Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40·cm	m	54,4		
1.2.7	NNRNKB 2-02 0541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - parapety zewnętrzne	m2	19,075		
		2 Ściany				
		2.1 Prace rozbiórkowe				
2.1.1	TZKNBK 04 2101/7	Ręczne rozebranie muru z cegły	m3	18,05		
2.1.2	KNKRB 03 0304/2	Wykucie wnęk w ścianach z cegły z otynkowaniem wnęk ściany na zaprawie cementowej	m3	3,78		
2.1.3	DC 20 0121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m2	64,524		
2.1.4	DC 20 0121/3	Usunięcie z budynku gruzu	m3	25,056		
2.1.5	KNR 4-01 0108/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1·km	m3	25,056		
2.1.6	KNR 4-01 0108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km Dopłata 10x	m3	25,056		
		2.2 Prace murowe				
2.2.1	KNKRB 02 0101/1	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego - ściany działowe	m2	62,101		
2.2.2	KNKRB 03 0302/1	Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach z cegły konstrukcja na zaprawie wap. i cementowo - wapien.	m3	3,346		
2.2.3	NNRNKB 2-02 0160/1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	7		
		2.3 Prace wykończeniowe				
2.3.1	KNR 4-01 1204/8	Szpachlowanie ścian	m2	124,202		
2.3.2	KNR 2-02 2008/2	Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubość 10·mm, ściany, na podłożu betonowym	m2	1 326,03		
2.3.3	KNR 2-02 2008/8	Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dodatek za pogrubienie o 5·mm tynków ścian	m2	1 326,03		
2.3.4	DC 19 0301/2	Gruntowanie jednokrotne podłoża epoksydowym preparatem gruntującym, powierzchnia pionowa	m2	1 096,87		
2.3.5	KNNRW 02 1405/3	Malowanie tynków gładkich, farbą akrylową	m2	1 096,87		

Kosztorys inwestorski

Przebudowa Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na działkach nr ewid. 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001 Brzozów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
2.3.6	KNR 2-02 0829/9	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana	m2	229,161		
		3 Podłogi				
		3.1 Prace rozbiórkowe				
3.1.1	KNR 7-28 0301/7	Rozebranie podłóg i posadzek	m2	499,8		
3.1.2	DC 20 0121/3	Usunięcie z budynku gruzu	m3	24,99		
3.1.3	KNR 4-01 0108/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1·km	m3	24,99		
3.1.4	KNR 4-01 0108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km Dopłata 10x	m3	24,99		
		3.2 Prace wykończeniowe				
3.2.1	DC 19 0103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2	m2	39,5		
3.2.2	KNR 2-02 0607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	39,5		
3.2.3	KNR 2-02 1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	m2	39,5		
3.2.4	DC 19 0103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2	m2	438,9		
3.2.5	KNNR 02 1206/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną	m2	438,9		
		4 Sufity				
		4.1 Prace wykończeniowe				
4.1.1	KNRW 2-02 2701/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - sufit kasetonowy	m2	478,4		
4.1.2	DC 19 0301/3	Gruntowanie jednokrotne podłoża epoksydowym preparatem gruntującym, powierzchnia sufitowa	m2	478,4		
4.1.3	KNKRB 02 1401/1	Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych tynki wewnętrzne gładkie malowanie farba wapienna dwukrotne sufitów	m2	478,4		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Przebudowa Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na działkach nr ewid. 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001 Brzozów

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1	Stolarka okienna i drzwiowa							
1.1	Prace rozbiórkowe							
1.2	Prace wykończeniowe							
2	Ściany							
2.1	Prace rozbiórkowe							
2.2	Prace murowe							
2.3	Prace wykończeniowe							
3	Podłogi							
3.1	Prace rozbiórkowe							
3.2	Prace wykończeniowe							
4	Sufity							
4.1	Prace wykończeniowe							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							