


SCHEMAT ROZWINIĘCIA PIONÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ



LEGENDA:

- KS 1 Pion instalacji kanalizacji sanitarnej
- ks Ø110 i=2,0% Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej
- UM/UM-NP Umywalka / Umywalka dla niepełnosprawnych
- ZL Zlewozmywak
- U / U-NP Ustęp / Ustęp dla niepełnosprawnych
- Brodzik
- N Pisuar
- P1 Rewizja (czyszczak)
- Przejście popoż. - kominierz ognioochronny
- 0.09 Numer pomieszczenia
- S Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów
- S1 Włączenie wykonąć z zamknięciem syfonowym: Syfon kondensacyjny z zamknięciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym, czyszczakiem. Włączenie skroplin do odpływu z umywalki - Syfon butelkowy z dwuzłączką przestawną i odprowadzeniem skroplin

UWAGA:

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek elemencie dokumentacji - należy zgłosić to projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej.
- Brudzy i duże otwory w ścianach należy wycinać mechanicznie przy pomocy tarcz diamentowych. Małe otwory należy wykonywać przy pomocy wiertnic. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworów urządzeniami udarowymi lub przez ręczne kucie.
- Wszystkie przebiega przez stropy i ściany istniejące powinny być odebrane przez inspektora nadzoru.
- W przypadku rozbieżności stanu istniejącego z wykonaną dokumentacją (ze względu na brak dokumentacji powykonawczej instalacji), wymiary należy sprawdzić po wykonaniu odkrywek i zeweryfikować możliwości techniczne wykonania instalacji.
- W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urządzenia technicznego nie ujętego w dokumentacji, zawiadomić projektanta lub inspektora nadzoru, który ustali tok postępowania.
- Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy, poziomy prowadzenia instalacji należy sprawdzić na budowie.
- Przed montażem ustalić na narzędzie kolejność wykonywanych prac montażowych wszystkich instalacji.
- Po wykonaniu niezbędnych robót w pomieszczeniach będących poza zakresem opracowania, wykonać wszystkie konieczne prace do odtworzenia stanu pierwotnego.
- Dla wykonania czynności serwisowych należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.
- W obrębie pomieszczeń wydzielonych strefą pożarową, należy stosować na istniejących instalacjach zabezpieczenie odpowiednie dla danej przegrody budowlanej, posiadające klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla przegrody przez, które przechodzą.
- Z powodu braku dokumentacji archiwalnej oraz zabudowy istniejących instalacji sanitarnych prowadzonych nad sufitami podwieszanymi w obudowach oraz brudzach, przebieg nowoprojektowanych / przebudowywanych tras instalacji sanitarnych należy dopasować / skoordynować z istniejącymi instalacjami. W przypadku braku możliwości usunięcia istniejącej instalacji należy powiadomić Projektanta, który ustali tok postępowania.
- Należy zdemontować wszystkie nieużywane instalacje sanitarne.
- Przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej lokalnej obiektu celem odpowiedniej oceny stopnia trudności wykonania projektowanych instalacji.
- Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych należy zapoznać się z zakresem robót pozostałych branż, aby ustalić montaż, prowadzenia robót poszczególnych instalacji.

Zamierzenie budowlane  
**Przebudowa Pawilonu „F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielańskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów**  
Adres inwestycji  
**działka nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów w Brzozowie, ul. ks. Bielańskiego 18**

Projektant mgr inż. Tomasz Totóś	Nr uprawnień: PDK/0208/POOS/18	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Jolanta Rogalińska	Nr uprawnień: PDK/0063/POOS/21	Podpis:

Opracowali

Tytuł rysunku <b>SCHEMAT ROZWINIĘCIA PIONÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ</b>	Element projektu budowlanego: <b>PROJEKT TECHNICZNY</b>
--	--

Skala -	Data <b>02.2024 r.</b>	Nr rys.: <b>WK.07.</b>
---------	------------------------	------------------------