

Cena netto:  
Podatek VAT:  
Wartość brutto:

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Zadanie:** Budowa 10 miejsc postojowych dla samochodów osób z niepełnosprawnościami przy pawilonie F Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza

**Rodzaj robót:** Roboty budowlane - drogowe

**Inwestor:** Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

**Adres Inwestycji:** 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

<b>Stawki i narzuty:</b>	Stawka roboczogodziny [zł/r-g]:	R=
	Koszty pośrednie [%]:	Kp=
	Zysk [%]:	Z =
	Koszty zakupu[%]:	Kz=

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1 OBSŁUGA GEODEZYJNA</b>				
1	KNNR 1 0112/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,041		
		<b>2 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b>				
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	413		
		<b>3 KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>				
3	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	10,2		
4	KNNR 6 0401/04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	68		
		<b>4 JEZDNI MANEROWA</b>				
5	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	51		
6	KNR AT-04 0101/01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 1,2 m Dopłata 0,5x	m2	51		
7	KNNR 6 0113/02	Warstwa mrozoodporna z pospółki - gr. 28 cm	m2	51		
8	KNNR 6 0113/02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	51		
9	KNNR 6 0204/04	Podbudowa zasadnicza AC 22 P o gr. po uwałowaniu 7 cm	m2	51		
10	KNK 2-06 0312/03	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego nawierzchni w jezdniach wykonywana mechanicznie - AC16 W gr. 5cm	Mg	6,2		
11	KNK 2-06 0312/03	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego nawierzchni w jezdniach wykonywana mechanicznie - AC11 S gr. 4cm	Mg	5,5		
		<b>5 MUR OPOROWY</b>				
12	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	21,5		
13	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3	21,5		
14	KNNR 6 0111/01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	21,5		
15	TZKNBK IV /61	Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) z kamienia łamanego twardego na zaprawie cem.-wap.	m3	6,6		
		<b>6 MIEJSKA PARKINGOWE</b>				
16	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	362		
17	KNR AT-04 0101/01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 1,2 m Dopłata 0,5x	m2	362		
18	KNNR 6 0113/02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	362		
19	KNNR 6 0113/06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	362		
20	KNNR 6 0111/01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	362		
21	KNR 2-31 0511/04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - szara	m2	182		
22	KNR 2-31 0511/04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - niebieska	m2	180		
23	KNNR 6 0705/07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	20		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				

Tabela elementów

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1	OBSŁUGA GEODEZYJNA							
2	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA							
3	KRAWĘŻNIKI BETONOWE							
4	JEZDNIA MANEWROWA							
5	MUR OPOROWY							
6	MIEJSCA PARKINGOWE							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							