

Cena netto:
Podatek VAT:
Wartość brutto:

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie: Modernizacja pomieszczeń w pawilonie H na potrzeby CWBK – Część Kliniczna

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Inwestor: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
im. Ks. B. Markiewicza

Adres Inwestycji: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Stawki i narzuty:

Stawka roboczogodziny [zł/r-g]:	R=
Koszty pośrednie [%]:	Kp=
Zysk [%]:	Z =
Koszty zakupu[%]:	Kz=

Cena netto:
Podatek VAT:
Wartość brutto:

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie: Modernizacja pomieszczeń w pawilonie H na potrzeby CWBK – Część Kliniczna

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Inwestor: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
im. Ks. B. Markiewicza

Adres Inwestycji: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Stawki i narzuty:

Stawka roboczogodziny [zł/r-g]:	R=
Koszty pośrednie [%]:	Kp=
Zysk [%]:	Z =
Koszty zakupu[%]:	Kz=

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1 pom. 01 (poczekalnia)				
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	5,00		
2	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,05		
3	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,49		
4	KNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych z ościeżnicą stalową regulowaną	m2	2,05		
5	KNR 0-19 0931/06	Analogia - Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe o współczynniku przenikania ciepła do 1,3 W/(m2*K)	m2	2,26		
6	KNR 0-19 1024/07	Analogia - Montaż wewnętrznej przegrody z profili aluminiowych z drzwiami jednoskrzydłowymi	m2	3,54		
7	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	10,30		
8	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,05		
9	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotnie	m2	24,41		
10	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotnie	m2	5,00		
11	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	24,41		
12	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	24,41		
13	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	13,00		
14	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	5,00		
15	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	5,00		
16	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	29,41		
17	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	29,41		
18	KNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	5,00		
19	KNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	5,00		
20	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	5,00		
21	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	5,00		
22	KNR NKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	5,00		
		2 pom. 02 (komunikacja)				
23	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	18,70		
24	KNR 0-19 1024/07	Analogia - Montaż wewnętrznej przegrody z profili aluminiowych z drzwiami jednoskrzydłowymi	m2	4,16		
25	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotnie	m2	61,08		
26	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotnie	m2	18,70		
27	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	61,08		
28	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	61,08		
29	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	38,40		
30	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	18,70		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
31	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	18,70		
32	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	79,78		
33	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	79,78		
34	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	18,70		
35	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	18,70		
36	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	18,70		
37	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	18,70		
38	NNRKNB 5 2702/01	Sufity podwieszonez wypełnieniempłytami z włókien mineralnych z zastosowaniemprofilu poprzecznycho długości 60cm	m2	18,17		
		3 pom. 03 (pom. na próbki biologiczne)				
39	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	13,30		
40	KNR K-31 0109/04	Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12cm na zaprawie cienkowarstwowej	m2	11,10		
41	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych,bloczków i pustaków	otwór	1,00		
42	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,50		
43	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,000		
44	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,845		
45	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	11,10		
46	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznychzwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennejo powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,05		
47	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznychna ścianach	m2	1,78		
48	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	37,86		
49	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotne	m2	13,30		
50	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	36,08		
51	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	36,08		
52	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	14,62		
53	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	13,30		
54	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	13,30		
55	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	49,38		
56	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	49,38		
57	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	13,30		
58	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	13,30		
59	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	13,30		
60	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	1,78		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
61	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	15,08		
		4 pom. 04 (pokój BK - zabiegowy)				
62	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	15,30		
63	KNNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych z ościeżnicą stalową regulowaną	m2	2,05		
64	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	11,10		
65	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,10		
66	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	7,22		
67	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	42,82		
68	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotne	m2	15,30		
69	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	35,60		
70	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	35,60		
71	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	35,60		
72	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	15,30		
73	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	15,30		
74	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	50,90		
75	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	50,90		
76	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	15,30		
77	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	15,30		
78	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	15,30		
79	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	7,22		
80	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	22,52		
		5 pom. 05 (komunikacja) i pom. 06 (rejestracja)				
81	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	10,50		
82	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	2,47		
83	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,05		
84	KNR K-31 0109/04	Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12cm na zaprawie cienkowarstwowej	m2	13,40		
85	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	2,00		
86	KNR 2-02 0126/01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	1,00		
87	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3,89		
88	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	2,000		
89	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	3,690		
90	KNR 0-19 1024/02	Analogia - Roleta wewnętrzna aluminiowa	m2	1,13		
91	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,10		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
92	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	25,08		
93	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	49,46		
94	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotne	m2	10,50		
95	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	49,46		
96	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	49,46		
97	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	20,62		
98	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	10,50		
99	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	10,50		
100	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznypodłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	59,96		
101	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznypodłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	59,96		
102	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	10,50		
103	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	10,50		
104	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	10,50		
105	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	10,50		
		6 pom. 07 (pokój BK - gabinet lekarski)				
106	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12,50		
107	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznychna ścianach	m2	2,47		
108	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	39,31		
109	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotne	m2	12,50		
110	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	36,84		
111	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	36,84		
112	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	13,26		
113	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	12,50		
114	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	12,50		
115	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznypodłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	49,34		
116	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznypodłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	49,34		
117	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	12,50		
118	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	12,50		
119	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	12,50		
120	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	12,50		
		7 pom. 08 (pom. na bieżącą dokumentację)				
121	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	15,10		
122	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2	7,28		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
123	KNNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych z ościeżnicą stalową regulowaną	m2	2,05		
124	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	2,05		
125	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	5,36		
126	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotnie	m2	42,39		
127	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotnie	m2	15,10		
128	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	37,03		
129	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	37,03		
130	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	37,03		
131	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	15,10		
132	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	15,10		
133	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	52,13		
134	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	52,13		
135	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	15,10		
136	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	15,10		
137	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	15,10		
138	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	5,36		
139	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	20,46		
		8 pom. 09 (serwerownia)				
140	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	5,40		
141	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,10		
142	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	12,69		
143	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe	szt	1,000		
144	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,845		
145	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotnie	m2	50,87		
146	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotnie	m2	11,10		
147	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	61,97		
148	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	61,97		
149	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	5,40		
150	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	5,40		
151	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej (wg wymagań dla serwerowni)	m2	5,40		
152	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	5,40		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		9 pom. 10 (toaleta)				
153	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	4,40		
154	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2	22,44		
155	KNNR-W 2 1103/01	Analogia - Wymiana skrzydła drzwiowego łazienkowego, wewnętrznego fabrycznie wykończonego, kompletnego z klamkami, zamkami	m2	1,845		
156	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	22,44		
157	KNR K-09 0201/01	Zagrunтовanie ścian dwukrotne	m2	22,44		
158	KNR K-09 0202/01	Zagrunтовanie sufitów dwukrotne	m2	4,40		
159	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	4,40		
160	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	4,40		
161	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	4,40		
162	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	4,40		
163	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	4,40		
164	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	4,40		
165	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	4,40		
166	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	20,39		
167	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	24,99		
168	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniami płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych długości 60cm	m2	4,40		
		10 pom. 11 (pokój badań klinicznych)				
169	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	38,20		
170	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2	3,63		
171	KNR K-09 0201/01	Zagrunтовanie ścian dwukrotne	m2	70,43		
172	KNR K-09 0202/01	Zagrunтовanie sufitów dwukrotne	m2	38,20		
173	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	70,43		
174	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	70,43		
175	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	23,10		
176	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	38,20		
177	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	38,20		
178	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	108,63		
179	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	108,63		
180	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	38,20		
181	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	38,20		
182	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	38,20		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
183	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	38,20		
		11 pom. 12 (toaleta NP)				
184	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	4,90		
185	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2	19,48		
186	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,14		
187	KNNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych z ościeżnicą stalową regulowaną	m2	2,05		
188	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	23,22		
189	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	23,22		
190	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotne	m2	4,90		
191	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	4,90		
192	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	4,90		
193	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	4,90		
194	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	4,90		
195	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	4,90		
196	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	21,17		
197	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	26,07		
198	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	4,90		
		12 pom. 13 (łazienka personelu)				
199	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	3,40		
200	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2	18,04		
201	KNNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych z ościeżnicą stalową regulowaną	m2	2,05		
202	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	20,09		
203	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	20,09		
204	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotne	m2	3,40		
205	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	3,40		
206	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	3,40		
207	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	3,40		
208	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	3,40		
209	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	3,40		
210	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	18,04		
211	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	21,44		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
212	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszonez wypełnieniempłytami z włókien mineralnych z zastosowaniemprofilu poprzecznego długości 60cm	m2	18,17		
		13 pom. 14 (łazienka personelu)				
213	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	3,40		
214	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2	18,04		
215	KNNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowychz ościeżnicą stalową regulowaną	m2	2,05		
216	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejącychtynków wewnętrznychna ścianach	m2	20,09		
217	KNR K-09 0201/01	Zagrunтовanie ścian dwukrotne	m2	20,09		
218	KNR K-09 0202/01	Zagrunтовanie sufitów dwukrotne	m2	3,40		
219	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	3,40		
220	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	3,40		
221	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznychpodłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	3,40		
222	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznychpodłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	3,40		
223	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	3,40		
224	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	3,40		
225	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	3,40		
226	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	18,04		
227	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	21,44		
228	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszonez wypełnieniempłytami z włókien mineralnych z zastosowaniemprofilu poprzecznego długości 60cm	m2	3,40		
		14 pom. 15 (strefa dla pacjenta)				
229	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	9,00		
230	KNR-W 4-01 0304/02	Uzupełnienieścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,69		
231	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienietynków wewnętrznychzwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennejo powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,56		
232	KNR K-09 0201/01	Zagrunтовanie ścian dwukrotne	m2	32,62		
233	KNR K-09 0202/01	Zagrunтовanie sufitów dwukrotne	m2	9,00		
234	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	32,62		
235	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	32,62		
236	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	11,72		
237	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	9,00		
238	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	9,00		
239	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznychpodłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	41,62		
240	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznychpodłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	41,62		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
241	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	9,00		
242	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	9,00		
243	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	9,00		
244	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	9,00		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1	pom. 01 (poczekalnia)							
2	pom. 02 (komunikacja)							
3	pom. 03 (pom. na próbki biologiczne)							
4	pom. 04 (pokój BK - zabiegowy)							
5	pom. 05 (komunikacja) i pom. 06 (rejestracja)							
6	pom. 07 (pokój BK - gabinet lekarski)							
7	pom. 08 (pom. na bieżącą dokumentację)							
8	pom. 09 (serwerownia)							
9	pom. 10 (toaleta)							
10	pom. 11 (pokój badań klinicznych)							
11	pom. 12 (toaleta NP)							
12	pom. 13 (łazienka personelu)							
13	pom. 14 (łazienka personelu)							
14	pom. 15 (strefa dla pacjenta)							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							