

Cena netto:
Podatek VAT:
Wartość brutto:

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie: Budowa 10 miejsc postojowych dla samochodów osób z niepełnosprawnościami przy pawilonie F Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza

Rodzaj robót: Roboty budowlane - drogowe

Inwestor: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

Adres Inwestycji: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Stawki i narzuty:	Stawka roboczogodziny [zł/r-g]:	R=
	Koszty pośrednie [%]:	Kp=
	Zysk [%]:	Z =
	Koszty zakupu[%]:	Kz=

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1 OBSŁUGA GEODEZYJNA				
1	KNNR 1 0112/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,041		
		2 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA				
2	KNNR 6 0103/03	Analogia - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (w tym zagospodarowanie materiału inwestra znajdującego się w miejscu budowy miejsc postojowych)	m2	413		
		3 KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
3	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	10,2		
4	KNNR 6 0401/04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	68		
		4 JEZDNI MANEWRÓWA				
5	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	51		
6	KNR AT-04 0101/01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne geowłókniny o szer. 1,2 m Dopłata 0,5x	m2	51		
7	KNNR 6 0113/02	Warstwa mrozoodporna z pospółki - gr. 28 cm	m2	51		
8	KNNR 6 0113/02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	51		
9	KNNR 6 0204/04	Podbudowa zasadnicza AC 22 P o gr. po uwałowaniu 7 cm	m2	51		
10	KNK 2-06 0312/03	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego nawierzchni w jezdniach wykonywana mechanicznie - AC16 W gr. 5cm	Mg	6,2		
11	KNK 2-06 0312/03	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego nawierzchni w jezdniach wykonywana mechanicznie - AC11 S gr. 4cm	Mg	5,5		
		5 MUR OPOROWY				
12	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	21,5		
13	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3	21,5		
14	KNNR 6 0111/01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	21,5		
15	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie prefabrykowanych elementów muru oporowego - elementy L 105x100x12	mb	33		
		6 MIEJSCA PARKINGOWE				
16	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	362		
17	KNR AT-04 0101/01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne geowłókniny o szer. 1,2 m Dopłata 0,5x	m2	362		
18	KNNR 6 0113/02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	362		
19	KNNR 6 0113/06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	362		
20	KNNR 6 0111/01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	362		
21	KNR 2-31 0511/04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - szara	m2	182		
22	KNR 2-31 0511/04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - niebieska	m2	180		
23	KNNR 6 0705/07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	20		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1	OBSŁUGA GEODEZYJNA								
2	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA								
3	KRAWĘŻNIKI BETONOWE								
4	JEZDNIA MANEWROWA								
5	MUR OPOROWY								
6	MIEJSCA PARKINGOWE								
	Razem								
	Podatek VAT								
	Ogółem kosztorys								