SZ.S.POO.SZP.3810.70.2026 Brzozów, dnia16.11.2026r.

Dotyczy postepowania: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego " w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa Pawilonu I - budynku bloku operacyjnego", obejmującej budowę budynku o przeznaczeniu usługowo – szpitalnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, przyłączami, Sygn.SZSPOO.SZP.3810.70.2026.

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów SWZ w rozdziale VI pkt 5, ppkt 5.1 w zakresie warunku dotyczącego ppkt 5.1.2 doświadczenia w zakresie robót budowlanych.

Obecny zapis brzmi:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (2) roboty budowlane, z których każda polegała na budowie albo rozbudowie albo przebudowie obiektu budowlanego sklasyfikowanego w PKOB w klasie 1264, przy czym:

a)wartość każdej z robót wyniosła nie mniej niż 10 000 000.00 zł brutto;
b)powierzchnia użytkowa objęta robotami wyniosła nie mniej niż 1500 m^2
c)każda z robót obejmowała wykonanie instalacji: sanitarnych (w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), elektrycznych i teletechnicznych
d)każda z robót została zakończona protokołem odbioru końcowego;
e)co najmniej jedna z robót była realizowana w warunkach czynnego obiektu ochrony zdrowia

Proponowany zapis brzmi:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (2) roboty budowlane, z których każda polegała na budowie albo rozbudowie albo przebudowie obiektu budowlanego sklasyfikowanego w PKOB w klasie 1264, przy czym:

a)wartość każdej z robót wyniosła nie mniej niż 9 000 000.00 zł brutto;
b)powierzchnia użytkowa objęta robotami wyniosła nie mniej niż 1400 m^2
c)każda z robót obejmowała wykonanie instalacji: sanitarnych (w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), elektrycznych i teletechnicznych
d)każda z robót została zakończona protokołem odbioru końcowego;
e)co najmniej jedna z robót była realizowana w warunkach czynnego obiektu ochrony zdrowia

lub

jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie albo rozbudowie albo przebudowie obiektu budowlanego sklasyfikowanego w PKOB w klasie 1264, przy czym:

a)wartość wyniosła nie mniej niż 20 000 000.00 zł brutto;
b)powierzchnia użytkowa objęta robotami wyniosła nie mniej niż 2800 m²
c)obejmowała wykonanie instalacji: sanitarnych (w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), elektrycznych i teletechnicznych
d)została zakończona protokołem odbioru końcowego;
e)była realizowana w warunkach czynnego obiektu ochrony zdrowia

Zaproponowana przez nas zmiana poprzez wprowadzenie alternatywnego warunku (zmniejszenie parametrów przy dwóch zadaniach czy skonsolidowanie robót do jednego zadania przy jednoczesnym zwiększeniu jego wartości i powierzchni) otwiera możliwość udziału w postępowaniu dla szerszego grona rzetelnych i profesjonalnych wykonawców, posiadających najwyższe, eksperckie doświadczenie w realizacji tego typu obiektów, jak i przełoży się to na uzyskanie większej liczby ofert i możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym i jakościowym.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis określony w SWZ w rozdziale VI pkt 5, ppkt 5.1 w zakresie warunku dotyczącego ppkt 5.1.2 doświadczenia w zakresie robót budowlanych na:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną, która polegała na budowie albo rozbudowie albo przebudowie obiektu budowlanego sklasyfikowanego w PKOB w klasie 1264, przy czym:

a) wartość roboty wyniosła nie mniej niż 9 000 000.00 zł brutto;
b) powierzchnia użytkowa objęta robotą wyniosła nie mniej niż 1400 m²
c) jedna z robót obejmowała wykonanie instalacji: sanitarnych (w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), elektrycznych i teletechnicznych
d) jedna z robót została zakończona protokołem odbioru końcowego;
e) co najmniej jedna z robót była realizowana w warunkach czynnego obiektu ochrony zdrowia

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów SWZ w rozdziale VI pkt 5, ppkt 5.2 w zakresie warunku dotyczącego: ppkt 5.2.2 część II zespół kierowania i nadzoru na etapie robót budowlanych (poz w tabeli K-1 Kierownik Budowy):

Obecny zapis brzmi:

Kierownik budowy - pełnienie, w okresie ostatnich 5 lat, funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej na co najmniej 2 zakończonych robotach dotyczących obiektu PKOB 1264 o wartości ≥ 10 000 000,00 zł brutto lub pow. użytkowej ≥ 1500 m²; łączne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót – nie mniej niż 5 lat

Proponowany zapis brzmi:

Kierownik budowy - pełnienie, w okresie ostatnich 10 lat, funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej na co najmniej 2 zakończonych robotach dotyczących obiektu PKOB 1264

o wartości ≥ 10 000 000,00 zł brutto lub pow. użytkowej ≥ 1500 m^2; łączne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót – nie mniej niż 5 lat

Wydłużenie tego okresu do 10 lat jest w pełni uzasadnione, umożliwi udział większej liczbie doświadczonych specjalistów, a Zamawiającemu zagwarantuje szerszą i bardziej konkurencyjną bazę ofert przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości realizowanego zamówienia.

Odpowiedź:
Kierownik budowy - pełnienie, w okresie ostatnich 5 lat, funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej na co najmniej 1 zakończonej robocie dotyczącej obiektu PKOB 1264 o wartości ≥ 9 000 000,00 zł brutto lub pow. użytkowej ≥ 1400 m^2; łączne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót – nie mniej niż 5 lat.

Pytanie nr 3
W PFU widnieje zapis „Wyposażenie - Elementy wyposażenia dodatkowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2", proszę o udostępnienie

Odpowiedź:
Strona 76 PFU w tabeli „wyposażenie" wykreśla się zapis „Elementy wyposażenia dodatkowego zgodnie z Załącznikiem nr 2".

Pytanie nr 4
W PFU widnieje zapis „Meble - Według części graficznej oraz Załącznika Nr 2", proszę o udostępnienie.

Odpowiedź:
Strona 76 PFU w tabeli „meble" zamawiający dokonuje zmiany zapisu. Nowa treść otrzymuje brzmienie:

Meble	Według załącznika nr.4 - wykaz mebli i specyfikacja

Opisany na stronie 76 PFU w tabeli ,,meble" załącznik nr 2 zastępuje się opisem jako ,,załącznik nr 4"
Załącznik nr 4 do PFU składa się z 2 zakładek:
- wykazu mebli
-specyfikacji wyrobu
i stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 5
Działając w imieniu Wykonawcy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracam się z wnioskiem o dokonanie zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia).
Obecne brzmienie warunku w Rozdziale Treść rozdziału SWZ: Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca w okresie ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 roboty projektowe polegające na: opracowaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) dla obiektu

budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, sklasyfikowanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 126, klasie 1264 – Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, o powierzchni użytkowej projektowanego obiektu nie mniejszej niż 1500 m², oraz zapis wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane , z których każda polegała na budowie albo rozbudowie albo przebudowie obiektu budowlanego sklasyfikowanego w PKOB w klasie 1264, przy czym:
- wartość każdej z robót wyniosła nie mniej niż 10 000 000.00 zł brutto;
- powierzchnia użytkowa objęta robotami wyniosła nie mniej niż 1500 m²
-każda z robót obejmowała wykonanie instalacji: sanitarnych (w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), elektrycznych i teletechnicznych;
- co najmniej jedna z robót była realizowana w warunkach czynnego obiektu ochrony zdrowia.

Wnoszę o zmianę powyższego warunku i nadanie mu następującego brzmienia: Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca w okresie ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 1 robotę projektową polegającą na: opracowaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) dla obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, sklasyfikowanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 126, klasie 1264 – Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, o powierzchni użytkowej projektowanego obiektu nie mniejszej niż 1500 m², oraz 1 robotę budowlaną polegającej na budowie albo rozbudowie albo przebudowie obiektu budowlanego sklasyfikowanego w PKOB w klasie 1264, przy czym:
- wartość każdej z robót wyniosła nie mniej niż 10 000 000.00 zł brutto;
- powierzchnia użytkowa objęta robotami wyniosła nie mniej niż 1500 m²
-każda z robót obejmowała wykonanie instalacji: sanitarnych (w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), elektrycznych i teletechnicznych;
-co najmniej jedna z robót była realizowana w warunkach czynnego obiektu ochrony zdrowia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
Wymóg wykazania się realizacją aż dwóch odrębnych zadań o tożsamym charakterze w sposób nieuzasadniony ogranicza krąg potencjalnych wykonawców zdolnych do realizacji niniejszego zamówienia. Wskazać należy, że dla potwierdzenia zdolności do wykonania przedmiotowego zadania kluczowe jest wykazanie, że wykonawca posiada realne doświadczenie w realizacji określonego rodzaju robót o odpowiedniej skali (wartości i stopniu skomplikowania).
Powyższą gwarancję należytego wykonania umowy w pełni zapewnia realizacja jednego zadania o parametrach zbliżonych do przedmiotu zamówienia. Sam fakt dwukrotnego powtórzenia analogicznej czynności nie podnosi w sposób istotny kwalifikacji wykonawcy, a stanowi techniczną barierę uniemożliwiającą złożenie oferty podmiotom, które z sukcesem zrealizowały pojedyncze, duże inwestycje o identycznym charakterze.
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, stawiane warunki nie mogą służyć selekcji wykonawców, a jedynie eliminacji podmiotów niezdolnych do wykonania zamówienia. Żądanie dwóch robót w tym przypadku narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (art. 16 ustawy Pzp), prowadząc do nadmierności wymagań.
Obniżenie warunku z dwóch robót do jednej pozwoli na otwarcie rynku, zwiększy liczbę konkurencyjnych ofert, a tym samym umożliwi Zamawiającemu uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej i jakościowej, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa prawidłowej realizacji kontraktu.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku i dokonanie stosownej modyfikacji SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w zakresie robót projektowych na:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) usługę, która polegała na opracowaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) dla obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, sklasyfikowanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 126, klasie 1264 – Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, o powierzchni użytkowej projektowanego obiektu nie mniejszej niż 1400 m², przy czym:
1.1.1.1. dokumentacja obejmowała **projekt technologii medycznej;**
1.1.1.2. na podstawie tej dokumentacji **uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę / zrealizowano roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie** ;
1.1.1.3. dokumentacja obejmowała co najmniej **1** z następujących rozwiązań: **instalacje gazów medycznych, wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach czystości powietrza, zasilanie gwarantowane i rezerwowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej**.

Zamawiający zmienia zapis w zakresie robót budowlanych na:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną, która polegała na budowie albo rozbudowie albo przebudowie obiektu budowlanego sklasyfikowanego w PKOB w klasie 1264, przy czym:

a) wartość roboty wyniosła nie mniej niż 9 000 000.00 zł brutto;
b) powierzchnia użytkowa objęta robotą wyniosła nie mniej niż 1400 m²
c) jedna z robót obejmowała wykonanie instalacji: sanitarnych (w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), elektrycznych i teletechnicznych
d) jedna z robót została zakończona protokołem odbioru końcowego;
e) co najmniej jedna z robót była realizowana w warunkach czynnego obiektu ochrony zdrowia

Pytanie nr 6

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku w formule „zaprojektuj i wybuduj", zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej poprzez zamieszczenie rysunków koncepcyjnych przedstawiających układ funkcjonalno-użytkowy budynku wraz z wykazem pomieszczeń oraz rysunki koncepcyjne dotyczące zagospodarowania terenu. Udostępniona dokumentacja zawiera opis przedmiotu zamówienia, jednak nie zawiera załączników graficznych umożliwiających zapoznanie się z planowanym układem funkcjonalnym obiektu ani szczegółowego zestawienia pomieszczeń. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie rysunków koncepcyjnych poszczególnych kondygnacji wraz z wykazem pomieszczeń, określającym ich nazwy, przeznaczenie oraz wymagane powierzchnie użytkowe, o ile zostały opracowane. Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowego określenia zakresu rzeczowego zamówienia, oszacowania kosztów realizacji inwestycji oraz przygotowania rzetelnej i porównywalnej oferty cenowej. Zgodnie PZP opis przedmiotu zamówienia powinien być wskazany w sposób jednoznaczny niebudzący wątpliwości natomiast informacje zawarte na obecnym etapie postępowania przetargowego są zbyt ogólne i uniemożliwiają wykonie rzetelnej wyceny co w efekcie może skutkować unieważnieniem postępowania przetargowego.

Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia:
- załącznik nr 1 do PFU – zestawienie powierzchni
- załącznik nr 2 do PFU – część graficzna

W/w załączniki w załączeniu.

Pytanie nr 7
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych należy uwzględnić obowiązujące przepisy dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej, w szczególności w zakresie wymagań dotyczących przygotowania obiektów budowlanych do pełnienia funkcji związanych z ochroną ludności. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy przedmiot zamówienia obejmuje konieczność zaprojektowania i wykonania odpowiednich rozwiązań technicznych, budowlanych i instalacyjnych wynikających z ww. przepisów, w tym ewentualnego dostosowania części podziemnej budynku do wymagań dotyczących miejsc doraźnego schronienia lub innych obiektów ochronnych, jeżeli taki obowiązek będzie miał zastosowanie. W przypadku gdy Zamawiający wymaga uwzględnienia powyższych rozwiązań, prosimy o określenie szczegółowych wymagań i wytycznych projektowych w tym zakresie, tak aby możliwe było prawidłowe określenie zakresu rzeczowego zamówienia oraz skalkulowanie ceny ofertowej, z uwzględnieniem ryczałtowego charakteru wynagrodzenia

Odpowiedź:
Nie dotyczy.

Pytanie nr 8
Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie, czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację specjalistycznego sprzętu oraz aparatury medycznej niezbędnych do funkcjonowania projektowanych pomieszczeń czy tylko projekt technologii medycznej (a dostawa i montaż objęta odrębnym postępowaniem). W szczególności prosimy o wyjaśnienie, czy wycena oferty powinna uwzględniać: sprzęt do implantacji portów naczyniowych oraz do wykonywania zabiegów ECPW i protezowania dróg żółciowych, system robotyczny, angiograf, wyposażenie stanowisk wybudzeniowych oraz pozostałe specjalistyczne wyposażenie medyczne. W przypadku gdy dostawa i montaż sprzętu medycznego stanowią element zamówienia, prosimy o udostępnienie szczegółowego wykazu wymaganego wyposażenia wraz z określeniem jego parametrów technicznych i użytkowych oraz wskazaniem, które urządzenia należy dostarczyć w ramach zamówienia.

Odpowiedź:
Dostawa i montaż objęta będzie odrębnym postępowaniem z wyłączeniem wyposażenia niezbędnego do zabudowy w salach operacyjnych montowanego wraz z zabudową panelowa, oraz paneli przyłóżkowych lub kolumn niezbędnych do prawidłowej pracy na sali wybudzeń.

Pytanie nr 9
Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie, czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż zabudów technologicznych sal operacyjnych czy tylko projekt technologii medycznej i wykonanie niezbędnych instalacji do montażu na powyższy zakres. Prosimy o wskazanie, czy w ramach kalkulacji ceny ofertowej należy uwzględnić w szczególności zabudowy technologiczne ścian i sufitów, sufity laminarne, panele medyczne, kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, drzwi hermetyczne oraz inne elementy specjalistycznego wyposażenia technologicznego sal operacyjnych i sali hybrydowej. W przypadku gdy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż w.w, prosimy o udostępnienie szczegółowych wymagań technicznych i funkcjonalnych, określenie standardu wykonania oraz wskazanie, które elementy należy

uwzględnić w cenie ofertowej, a które będą dostarczane przez Zamawiającego lub w ramach odrębnych zamówień.

Odpowiedź:
Zakres zabudów technologicznych sal operacyjnych uzupełniono – załącznik pod nazwą „System zabudowy modułowej Pawilon I".

Pytanie nr 10
Prosimy o informację czy wyposażenie meblowe wchodzi w zakres wyceny. W przypadku gdy wykonanie powyższych elementów stanowi zakres zamówienia, prosimy o podanie szczegółowych wymagań technicznych i funkcjonalnych, określenie standardu wykonania oraz wskazanie, jakie elementy należy uwzględnić w cenie ofertowej wraz z podaniem ilości.

Odpowiedź:
Zgodnie z nowym załącznikiem nr 4 do PFU o nazwie „zestawienie mebli, specyfikacja".
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 11
Prosimy doprecyzowanie ile wind należy przewidzieć w budynku.

Odpowiedź:
Należy przewidzieć dwie windy.

Pytanie nr 12
Prosimy o wyjaśnienie, jaką stawkę podatku VAT należy przyjąć do kalkulacji ceny ofertowej dla wykonania instalacji gazów medycznych. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający przewiduje zastosowanie podstawowej stawki VAT w wysokości 23%, czy też dopuszcza zastosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 8%. Powyższe wyjaśnienia są niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty i określenia ceny brutto zamówienia.

Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Pytanie nr 13
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w formule „zaprojektuj i wybuduj", prosimy o udostępnienie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji geologicznej, geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej dotyczącej terenu objętego inwestycją. Przedstawiony w dokumentacji przetargowej opis warunków gruntowo-wodnych wskazuje na występowanie nasypów niebudowlanych o miąższości od 0,5 do 3,0 m, a także pyłów w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz zwietrzeliny piaskowca, przy czym warstwa nośna ma występować na głębokości od 3,5 do 5,0 m poniżej poziomu terenu. Powyższe informacje mają charakter ogólny i nie pozwalają na jednoznaczną ocenę rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych, co może mieć istotny wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe, sposób posadowienia obiektu oraz koszty realizacji inwestycji. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji z przeprowadzonych badań podłoża gruntowego, w szczególności opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz wyników odwiertów i badań laboratoryjnych, o ile zostały sporządzone. Prosimy również o wskazanie, czy

Zamawiający dysponuje innymi opracowaniami lub danymi dotyczącymi warunków gruntowo-wodnych na terenie inwestycji, które mogą zostać udostępnione Wykonawcom na etapie przygotowania ofert. Udostępnienie powyższych materiałów jest istotne dla prawidłowego oszacowania zakresu robót, przyjęcia odpowiednich rozwiązań technicznych oraz rzetelnej kalkulacji ceny ofertowej w formule ryczałtowej.

Odpowiedź:
Zamawiający dysponuje tylko informacjami podanymi w PFU.

Pytanie nr 14
Czy Oferent powinien wliczyć do oferty koszty przeglądów, serwisów urządzeń na czas udzielonej gwarancji?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie nr 15
Po czyjej stronie będzie koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Odpowiedź:
Po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 16
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert ze względu na rozbudowany zakres, który pochłania znaczny czas poświęcony przygotowaniu oferty .

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 04.12.2026 r. do godz. 10:00.

Pytanie nr 17
Prosimy o przesłanie inwentaryzacji instalacji na budynku przylegającym do planowanej rozbudowy w celu oszacowanie kosztów demontaży oraz przyłączy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji instalacji budynku przyległego do planowanej rozbudowy.

Pytanie nr 18
Czy wykonanie instalacji gazów medycznych jest w zakresie przedmiotowego zamówienia? Jeżeli tak to prosimy przesłanie wytycznych.

Odpowiedź:
Jest w zakresie niezbędnym do funkcjonowania bloku operacyjnego. Szczegółowe wytyczne należy ustalić w procesie projektowym.

Pytanie nr 19
Prosimy o wskazanie miejsca włączenia się w istniejącą instalacje gazów medycznych.

Odpowiedź:
Należy ustalić na etapie procesu projektowania.

Pytanie nr 20
Czy wykonanie urządzeń medycznych tj. paneli, mostów itp. jest w zakresie przedmiotowego zamówienia? Jeżeli tak to prosimy przesłanie wytycznych.

Odpowiedź:
Należy przewidzieć panele przyłóżkowe lub kolumny niezbędne do prawidłowej pracy na sali wybudzeń.

Pytanie nr 21
Ze względu na różne interpretacje dotyczące stawki podatku VAT na wykonanie instalacji gazów medycznych prosimy o jednoznaczną informację jaką stawkę
podatku VAT 8 czy 23 % należy zastosować kalkulując wykonanie prac związanych z wykonaniem instalacji gazów medycznych?

Odpowiedź:
Zgodnie z przepisami podatkowymi.

Pytanie nr 22
W przypadku wystąpienia sprzętu medycznego prosimy o potwierdzenie, że dla sprzętu medycznego, który spełnia definicję wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, Wykonawca powinien zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%?

Odpowiedź:
Zgodnie z przepisami podatkowymi

Pytanie nr 23
Prosimy o potwierdzenie, że istniejące piony wod.-kan., c.o., c.t. nie podlegają wymianie w obrębie modernizowanego obszaru.

Odpowiedź:
Istniejące instalacje wymagają adaptacji niezbędnej do funkcjonowania nowego budynku. Szczegółowy zakres należy opracować na etapie projektowym.

Pytanie nr 24
Prosimy o zamieszczenie rzutu piwnicy i pomieszczenie węzła w celu skalkulowania kosztów włączenia się instalacją c.o. oraz wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

Odpowiedź:
Nie posiadamy rzutu piwnic i pomieszczenia węzła. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej (bez wymogu) zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 25
Czy włączenie w/w instalacji odbywać się będzie do istniejących rurociągów lub istniejącego rozdzielacza czy należy przewidzieć jego rozbudowę?

Odpowiedź:
Istniejące instalacje wymagają adaptacji niezbędnej do funkcjonowania nowego budynku. Szczegółowy zakres należy opracować na etapie projektowym.

Pytanie nr 26
Prosimy o informację czy likwidowane zbiorniki mają być poddane utylizacji?

Odpowiedź:
Należy wydobyć, oczyścić, przekazać zamawiającemu.

Pytanie nr 27
Prosimy o przedstawienie szczegółów dotyczących parametrów/materiałów dotyczących nowych zbiorników na pitną

Odpowiedź:
Parametry – 100 m^3. Materiaył dopuszczone do obrotu i spełniające przepisy prawa i normy obowiązujące dla tego typu zbiorników dla wody pitnej.

Pytanie nr 28
Prosimy o potwierdzenie, że ogrzewanie c.o., c.w.u. oraz c.t. będą bazowały na istniejącym węźle ciepła w budynku przylegającym do dobudowy.

Odpowiedź:
Będą bazowały na instalacjach w istniejącym budynku. Szczegóły włączenia i wyposażenia instalacyjnego do ustalenia na etapie projektowym.

Pytanie nr 29
Prosimy o potwierdzenie, że instalacjami wod.-kan. włączamy się w istniejące instalacje na budynku przyległym

Odpowiedź:
Będą bazowały na instalacjach wewnętrznych lub zewnetrznych istniejącego budynku. Szczegóły włączenia i wyposażenia instalacyjnego do ustalenia na etapie projektowym

Pytanie nr 30
Prosimy o przedstawienie szczegółów dotyczących parametrów/materiałów dotyczących stacji uzdatniania wody.

Odpowiedź:
Woda zimna doprowadzona z istniejących instalacji szpitala nie wymaga dodatkowego uzdatniania. Stacja uzdatniania wody zgodnie z zapisami PFU pkt.9.2 - ma za zadanie neutralizację bakterii Legionelli w układzie CWU na budynku w systemie opartym na dozowaniu jonów srebra i miedzi. Zapis „ zgodny z istniejącym już systemem na innych obiektach Szpitala „ odnosi się do wskazania konkretnej metody (czyli dezynfekcji wody jonami srebra i miedzi) a nie do marki zainstalowanych urządzeń.

Pytanie nr 31
Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić zestaw hydroforowy na potrzeby ppoż.

Odpowiedź:
Zamawiający w obecnym czasie nie posiada wiedzy czy zestaw hydroforowy będzie niezbędny na potrzeby ppoż. w nowym budynku. Szczegółowe wytyczne należy ustalić na w procesie projektowym.

Pytanie nr 32
Prosimy o wskazanie miejsca montażu central wentylacyjnych.

Odpowiedź:
Miejsce montażu central wentylacyjnych należy ustalić w procesie projektowym.

Pytanie nr 33
Czy należy zastosować regulatory zmienne i stałe na instalacji wentylacji?

Odpowiedź:
Należy ustalić w procesie projektowym.

Pytanie nr 34
Prosimy o przedstawienie zestawienia pomieszczeń, do których należy zaprojektować instalację klimatyzacji

Odpowiedź:
Należy ustalić w procesie projektowym.

Pytanie nr 35
Na jakim układzie należy zaprojektować instalację klimatyzacji? SPLI/VRF/Woda lodowa?

Odpowiedź:
Zaprojektować w układzie pozwalającym na indywidualną regulację temperatury dla każdego z klimatyzowanych pomieszczeń.

Pytanie nr 36
Czy Zamawiający udostępni rzuty wszystkich kondygnacji z przeznaczeniem i numeracją pomieszczeń oraz zestawieniem wyposażenia technologicznego, w tym sal operacyjnych?

Odpowiedź:
Zamawiający posiada jedynie rzuty koncepcyjne udostępnione w załączniku nr 2 – część graficzna. Wyposażenie technologiczne zgodnie z załącznikami – pod nazwą „System zabudowy modułowej Pawilonu I" i „Wymogi techniczne wyposażenia technologicznego sal operacyjnych".

Pytanie nr 37
Prosimy o udostępnienie bilansu mocy istniejącego szpitala, mocy rezerwowej agregatu, schematów istniejących rozdzielni oraz wskazanie miejsca przyłączenia Pawilonu I.

Odpowiedź:
Szpital posiada wystarczającą moc do przyłączenia rozbudowywanego pawilonu.

Pytanie nr 38
Czy istniejący agregat i układ SZR posiadają wolną moc i możliwości rozbudowy; jakie prace na istniejącej instalacji należy ująć w cenie?

Odpowiedź:
Tak, posiadają.

Pytanie nr 39
Czy zakup UPS centralnego oraz sieci IT medycznej wchodzi w zakres zamówienia? Prosimy o moce, czas autonomii i grupy pomieszczeń medycznych.

Odpowiedź:
Zakup UPS wchodzi w zakres zamówienia. Pozostałe elementy do uzgodnienia na etapie projektowania.

Pytanie nr 40
Czy nowy budynek wymaga dwustronnego zasilania już na etapie realizacji, czy jedynie pozostawienia rezerwy w RGNN?

Odpowiedź:
Nie wymaga.

Pytanie nr 41
Prosimy o jednoznaczny schemat logiczny działania PWP, SZR, UPS, złącza agregatu mobilnego 125 A i rozdzielnicy pożarowej.

Odpowiedź:
Szpital nie posada schematów działania PWP, SZR, UPS. Do ustalenia na etapie projektowania.

Pytanie nr 42
Ile rozdzielnic piętrowych, lokalnych i technologicznych należy przewidzieć oraz czy dostawy rozdzielnic AKPiA są w branży ELE czy SAN?

Odpowiedź:
Do ustalenia na etapie projektowania.

Pytanie nr 43
Prosimy o zestawienie typów i ilości opraw z wymaganiami higienicznymi, sposobem sterowania i wymaganiami dla sal operacyjnych.

Odpowiedź:
Do ustalenia na etapie projektowania.

Pytanie nr 44
Czy system awaryjny ma być z centralną baterią czy oparty na oprawach autonomicznych z centralnym monitoringiem?

Odpowiedź:
System awaryjnego oświetlenia oparty na oprawach autonomicznych.

Pytanie nr 45
Prosimy o klasyfikację pomieszczeń medycznych (grupy 0/1/2), listę odbiorników i potwierdzenie zakresu lokalnych połączeń wyrównawczych.

Odpowiedź:
Do ustalenia na etapie projektowania.

Pytanie nr 46
Prosimy o zestawienie pomieszczeń i stanowisk pracy dla wyznaczenia liczby PEL (4xRJ45 + 4x230V) oraz rezerw dla urządzeń technologicznych.

Odpowiedź:
Do ustalenia na etapie projektowania.

Pytanie nr 47
Czy wymaganie kabli kat.7 S/FTP 22 AWG oznacza transmisję klasy F, czy dopuszczone jest osprzętowe zakończenie RJ45 klasy EA (kat.6A)?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wymóg zastosowania kabla kat. 7 S/FTP 22 AWG dotyczy parametrów medium transmisyjnego (kabla) i nie oznacza wymogu uzyskania toru transmisyjnego klasy F. Zamawiający dopuszcza – i oczekuje – zakończenie okablowania osprzętem ekranowanym RJ45 kategorii 6A, przystosowanym do kabla o średnicy żył 22 AWG. Wykonany system okablowania ma spełniać wymagania klasy EA dla kanału i łącza stałego zgodnie z normami PN-EN 50173-1 oraz ISO/IEC 11801-1. Zgodność należy potwierdzić pomiarami wszystkich torów miernikiem certyfikacyjnym, według PN-EN 61935-1 i ISO/IEC 14763-2, z przedłożeniem raportów pomiarowych w ramach dokumentacji powykonawczej. Wszystkie elementy toru (kabel, gniazda, panele, kable krosowe) muszą pochodzić z jednego systemu okablowania objętego gwarancją producenta systemu.

Pytanie nr 48
Czy zakup urządzeń aktywnych LAN, przełączników PoE, modułów światłowodowych, UPS oraz licencji jest w zakresie wykonawcy? Prosimy o standard sieci szpitalnej.

Odpowiedź:
Tak. Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzeń aktywnych LAN (przełączników dostępowych PoE), modułów światłowodowych, zasilaczy UPS oraz niezbędnych licencji wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

W sieci Zamawiającego stosowane są przełączniki dostępowe zarządzane, pracujące w systemie kontroli dostępu do sieci (NAC). Dostarczone urządzenia muszą być z nim w pełni zgodne. Minimalne wymagania dla przełącznika dostępowego:
- przełącznik zarządzalny warstwy 2 (z funkcjami L3 lite), montowany w szafie 19", co najmniej [24/48] porty 10/100/1000BASE-T z PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at) i budżetem mocy PoE co najmniej [370] W, co najmniej 4 porty uplink SFP+ 10 Gb/s;
- IEEE 802.1Q (VLAN), 802.1D/w/s (STP/RSTP/MSTP) z ochroną BPDU Guard / Root Guard, 802.3ad (LACP), LLDP/LLDP-MED, IGMP snooping, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection;
- uwierzytelnianie portów IEEE 802.1X oraz MAB (MAC Authentication Bypass) z serwerem RADIUS, z obsługą dynamicznego przypisania VLAN i RADIUS CoA (RFC 5176), zgodne z systemem NAC Zamawiającego;
- zarządzanie przez SSH, HTTPS i CLI, monitorowanie przez SNMP v2c/v3 i Syslog, synchronizacja czasu NTP;
- [możliwość centralnego zarządzania z firewalla Zamawiającego – jeśli wymagamy];
- wsparcie producenta (aktualizacje oprogramowania i wymiana sprzętu) przez co najmniej 36 miesięcy.

Pytanie nr 49
Prosimy o wskazanie istniejącego punktu dystrybucyjnego, tras magistralnych oraz wymaganej liczby nowych szaf RACK.

Odpowiedź:
Do ustalenia na etapie projektowania.

Pytanie nr 50
Prosimy o plan rozmieszczenia kamer i potwierdzenie liczby stanowisk, standardu VMS i konieczności integracji z obecną platformą CCTV.

Odpowiedź:
Do ustalenia na etapie projektowania.

Pytanie nr 51
Czy retencja min. 30 dni, 10 fps dotyczy rejestracji ciągłej wszystkich strumieni, jaka kompresja i parametry jakości są wymagane?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie retencji co najmniej 30 dni przy 10 kl./s dotyczy ciągłej rejestracji (24/7) strumienia głównego wszystkich kamer objętych zamówieniem. Rejestracja ma się odbywać w natywnej rozdzielczości kamery, nie niższej niż wymagana w OPZ. Zamawiający nie dopuszcza spełnienia wymogu retencji wyłącznie przez nagrywanie zdarzeniowe (detekcja ruchu) ani przez nagrywanie strumienia pomocniczego o obniżonej rozdzielczości.
Strumienie pomocnicze, używane do podglądu na żywo i odtwarzania zdalnego, nie muszą być archiwizowane. Jeśli system je archiwizuje, ich retencja może być krótsza niż 30 dni.
Wymagane parametry:
- kompresja: H.265 (HEVC) z możliwością przełączenia na H.264. Dopuszcza się kodeki „inteligentne" (np. H.265+, Smart Codec, Zipstream), pod warunkiem że nie obniżają rozdzielczości ani liczby klatek poniżej wymagań;
- liczba klatek: co najmniej 10 kl./s przez cały okres retencji, bez automatycznego obniżania (decymacji) klatek w starszych nagraniach;

- jakość: tryb VBR z ograniczeniem przepływności albo CBR, z poziomem jakości obrazu ustawionym na „wysoki" lub wyższy według skali producenta. Nagrania mają umożliwiać rozpoznanie osób i zdarzeń w polu widzenia zgodnie z przeznaczeniem kamery określonym w OPZ;
- pojemność: wykonawca dobiera pojemność rejestratorów lub macierzy tak, aby przy powyższych parametrach i przy pełnej aktywności w scenie zapewnić co najmniej 30 dni nagrań. Pojemność liczy się po uwzględnieniu zabezpieczenia RAID i bez korzystania z rezerwy.

Pytanie nr 52
Jaki jest producent, model i wykorzystanie istniejącego SSP oraz czy nowa centrala ma być autonomiczna czy sieciowo zintegrowana?

Odpowiedź:
Centrala SSP, autonomiczna, Producent: Bosch, Polon.

Pytanie nr 53
Prosimy o scenariusz pożarowy, matrycę sterowań, listę klap, wentylatorów, drzwi, dźwigów i wymaganych modułów monitorowania/sterowania.

Odpowiedź:
Do ustalenia na etapie projektowania.

Pytanie nr 54
Czy Zamawiający wymaga detekcji w przestrzeniach międzystropowych, czujek zasysających i kanałowych; w jakich pomieszczeniach?

Odpowiedź:
Do ustalenia na etapie projektowania.

Pytanie nr 55
Czy w zakresie jest dostawa kompletnego systemu kontroli dostępu, czy tylko jego zwolnienie na sygnał SSP? Prosimy o wykaz drzwi.

Odpowiedź:
Do ustalenia na etapie projektowania.

Pytanie nr 56
Czy system przywoławczy, interkom, BMS, sygnalizacja gazów medycznych, telewizja i systemy sal operacyjnych są objęte ELE/TELE?

Odpowiedź:
Do ustalenia na etapie projektowania.

Pytanie nr 57
Prosimy o warunki przyłączenia elektroenergetycznego, profil uzbrojenia i plan istniejących sieci dla odtworzeń i kolizji.

Odpowiedź:

Do ustalenia na etapie projektowania.

Pytanie nr 58
Zgodnie z zapisami PFU podpunkt *2.8. Układ konstrukcyjny projektowanej rozbudowy* wskazuje na zastosowanie cegły ceramicznej w przypadku ścian osłonowych i działowych. Natomiast w podpunkcie *7.12 Ściany nadziemia wewnętrzne* wskazane są bloczki wapienno-piaskowe o klasie co najmniej M15. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis. W punkcie 2.8 PFU należy czytać: „Ściany osłonowe i działowe wykonać z bloczków wapienno-piaskowych o klasie minimum M15.

Pytanie nr 59
W punkcie B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU wskazane są załączniki nr 1, 2, 3. Prosimy Zamawiającego o ich udostępnienie.

Odpowiedź:
Załączniki 1,2 do PFU stanowią załączniki do niniejszego pisma.
Załącznik nr 3 do PFU został wykreślony z PFU zmianą II do SWZ z dnia 28.10.2026.

Pytanie nr 60
Zgodnie z zapisami PFU linia poczty pneumatycznej ma zostać rozszerzona i przyłączona do istniejącego systemu w obiektach szpitalnych. Prosimy o udostępnienie informacji oraz dokumentacji dotyczącej istniejącego systemu w szczególności: dokumentacje powykonawczą istniejącej instalacji, opis techniczny, średnica rurociągu, ilość obecnych stacji poczty, ich lokalizację.

Odpowiedź:
Lokalizacja wpięcia do systemu poczty pneumatycznej PP z bloku operacyjnego – części rozbudowanej nastąpi na poziomie parteru lub piętra istniejącego budynku. Dokładne miejsce wpięcia należy ustalić na etapie projektowania. W załączeniu specyfikacja poczty pneumatycznej (załącznik nr 5 do PFU).

Pytanie nr 61
Zgodnie z zapisami PFU – podpunkt *2.6. Zmiana sposobu zagospodarowania terenu* - zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącej klatki schodowej budynku „I". Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotowej klatki schodowej oraz przekazanie informacji na temat jej podstawowych parametrów.

Odpowiedź:
Zamawiający posiada rysunki techniczne – rzuty piwnic, parteru, I piętra i dachu – bez opisu technicznego dotyczące istniejącej klatki schodowej i je udostępnia pod nawą Załącznik nr 6 do odpowiedzi na pytania – Dokumentacja foto-(jpg) rzut klatki schodowej" stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 62
Zgodnie z zapisami PFU – podpunkt *9.2 Uzdatnianie wody* projektowana stacja uzdatniania wody oraz jej system mają być kompatybilne z istniejącą instalacją funkcjonującą na terenie Szpitala. Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej istniejącej stacji uzdatniania wody oraz przekazanie informacji na temat jej podstawowych parametrów.

Odpowiedź:
Woda zimna doprowadzona z istniejących instalacji szpitala nie wymaga dodatkowego uzdatniania. Stacja uzdatniania wody zgodnie z zapisami PFU pkt.9.2 - ma za zadanie neutralizację bakterii Legionelli w układzie CWU na budynku w systemie opartym na dozowaniu jonów srebra i miedzi. Zapis „ zgodny z istniejącym już systemem na innych obiektach Szpitala „ odnosi się do wskazania konkretnej metody (czyli dezynfekcji wody jonami srebra i miedzi) a nie do marki zainstalowanych urządzeń.

Pytanie nr 63
Proszę o wyjaśnienie: 1. W dokumencie "SzwB_rozbudowa budynku I_PFU_opis_V1" w części B powinny znajdować się załączniki nr 1-3 (zestawienie powierzchni pomieszczeń, część graficzna, wycena wskaźnikowa) natomiast w zamieszczonej dokumentacji brakuje tych załączników. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:
Załącznik nr 1 do PFU Zestawienie powierzchni pomieszczeń stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Załącznik nr 2 do PFU Część graficzna stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Załacznik stanowiący wycenę wskaźnikową został wykreślony zmianą II do SWZ z dnia 28.10.2026r.

Pytanie 64
Dot. system zabudowy modułowej ściennej ze stali nierdzewnej.
Czy Zamawiający wymaga do postępowania zabudowy panelowej ze stali nierdzewnej o poniższych parametrach?

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych
SYSTEM ZABUDOWY PANELOWEJ	
1.	System zabudowy panelowej wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 malowanej proszkowo farbą o właściwościach antybakteryjnych oraz drzwi medycznych do zabudowy wewnętrznej bloków operacyjnych wykonanych ze Stali nierdzewnej o właściwościach antybakteryjnych.
2.	System zabudowy ścian ma być przygotowany do wbudowania i zlicowania systemu sterowania sali z systemem integracji sal operacyjnych PACS oraz HIS.
ZABUDOWA ŚCIENNA	
3.	System składający się z: - Zabudowy systemowej/paneli ściennych - wykonanych ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. lakierowanych proszkowo na kolor z palety RAL z jonami srebra. Uszczelka silikonowa, antybakteryjna w kolorze paneli. Podkonstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej - drzwi medycznych z HPL o gr. min. 3 mm - sufitu podwieszanego

4.	W Salach Operacyjnych zabudowa panelowa ścienna wykonana z paneli systemowych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 malowanej proszkowo farbą o właściwościach antybakteryjnych
5.	Dodatkowo na Salach Operacyjnych panele dekoracyjne szklane z grafiką
6.	Ze stali ocynkowanej, gęsto podłożonej pod panele profile główne nośne wykonane ze kształtownika UA75-#1,8-2mm, cokół #1,5 mm z ocynku po całym obwodzie Sali, kształtowniki dystansowe usztywniające panel ścienny C75-#0,6mm prowadnice dla UA podłoga – sufit, połączenie poziome i pionowe za pomocą kątowników. Szyny podłogowe oraz sufitowe U75-#0,6 mm wykonane ze stali ocynkowanej mocowane do podłoża i stropu. Grubość szyn dostosowana do grubości konstrukcji ścianki nośnej, a szyna podłogowa stanowi podstawę do wykonania cokołu posadzki.
7.	Panel ma wyprofilowane krawędzie w kształcie litery Z, dzięki temu jego zamocowanie do elementów konstrukcyjnych systemu jest niewidoczne
8.	Higieniczna dociskowa antybakteryjna uszczelka silikonowa z jonami srebra, w kolorze paneli wg normy PN-EN 12365-1:2005 odporna na działanie UV i detergentów
9.	System budowy ścianek umożliwia łatwą i szybką modyfikację zabudowy bloku operacyjnego oraz demontaż paneli ściennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia do mediów umieszczonych wewnątrz ściany.
ZABUDOWA PANELOWA	
10.	Panele o grubości 20 mm zamontowane na podkonstrukcji wykonanej ze stali ocynkowanej
11.	Wypełnienie panelu - Płyta g/k#12,5mm zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009
12.	Zastosowanie panelu narożnego jako jednego elementu. Panele narożne na salach operacyjnych dodatkowo profilowane łagodnym łukiem.
13.	Powietrznoszczelność - Nie większa niż 0,67m3/hm2 przy 250Pa
14.	Izolacyjność akustyczna - Zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015-10, Rw(C;Ctr)=60(-2;8)dB
15.	Odporność ogniowa - Produkt trudnopalny, spełnia wymagania izolacyjności ogniowej w zakresie EI30, klasyfikacja ogniowa do wysokości 4300 mm
16.	Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107 i doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjałów.

17.	Zgodność z normą dla konstrukcji stalowych w zakresie specjalistycznego procesu spawania, wytrzymałości i jakości wyrobu oraz dyrektywą bezpieczeństwa wyrobu: · PN-EN 1090-1:2012, PN-EN 1090-2:2024 dla spawanych konstrukcji stalowych w klasie EXC 1 / EXC 2 · Dyrektywa 2001 / 95 / WE · PN-EN ISO 13485:2012, PN-EN ISO 14971:2012
18.	Klasa konstrukcji - EXC 1, EXC 2 potwierdzona certyfikatem, z oceną właściwości użytkowych w systemie 2+
PANELE DEKORACYJNE SZKLANE	
19.	Panele ścienne wykonane ze stali galwanizowanej licowane szkłem, z dekoracyjną grafiką. Wykończenie powierzchni panelu ściennego - Tafla szkła bezpiecznego hartowanego termicznie spełniającego wymagania normy PN-EN 12150-1:2004 o grubości 5 mm. Materiał odporny na środki dezynfekcyjne stosowane powszechnie do dezynfekcji bloków operacyjnych. Pomiędzy szkłem a panelem stalowym umieszczona dekoracyjna grafika
WYMAGANE DOKUMENTY	
20.	Powyższe parametry systemowej zabudowy ściennej należy potwierdzić dokumentami w postaci: Atestu higienicznego, Krajowej Oceny Technicznej, Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych, Karty charakterystyki farby z jonami srebra, Karty technicznej farby z jonami srebra, oświadczenia producenta uszczelek z jonami srebra, raportu z wyniku badań izolacyjności akustycznej, raportu z wyniku z badań izolacyjności termicznej, raportu z wyniku badań przepuszczalności powietrza oraz certyfikatu zgodności z normą PN EN 1090
KONSTRUKCJA SUFITU	
21.	Sufit szczelny metalowy, podwieszany jest wykonany z paneli modułowych o wymiarach 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm z ukrytym systemem zawieszenia.
22.	Produkowany z blachy aluminiowej lakierowanej na biało RAL 9010 z połyskiem. Opcjonalnie może być wykonany z blachy chromowo-niklowej AISI 304 nr 1.4301 DIN 59382 z wykończeniem powierzchni ASTM A 480 nr 4 w kierunku wzdłużnym panelu.
23.	Połączenia między zabudową ścienną a sufitową wykonać za pomocą profili systemowych, wykluczyć należy zastosowanie połączeń silikonowych.
24.	Lampy oświetlenia ogólnego zlicowane z zabudową sufitową w ilości zgodniej z projektem elektrycznym.
LISTWY SUFITOWE	
25.	Listwa sufitowa z łukiem sanitarnym spełniająca funkcję uszczelnienia i zakończenia górnej części paneli ściennych oraz stanowiąca podporę dla sufitu podwieszanego.

26.	Listwa sufitowa wykonana z ekstrudowanego aluminium zgodnie z normą EN 120202 lakierowana na kolor biały.
27.	Zabudowa panelowa wyposażona w ochronę radiologiczną zgodnie z projektem radiologicznym.

Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem do PFU pod nazwą: „System zabudowy modułowej Pawilon I".

Pytanie 65
Dot. system zabudowy modułowej ściennej ze stali nierdzewnej - elementy wmontowane w ścianie.
Czy Zamawiający wymaga do postępowania zegary o poniższych parametrach?

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych
ZEGAR ELEKTRONICZNY	
28.	Zegar elektroniczny z czerwonymi cyframi wyświetlanymi z 7 segmentowych modułów LED o wysokości cyfry nie mniejszej niż 125 mm.
29.	Obudowa zegara zabudowana w panelowej zabudowie ściennej. Front zegara szklany z bezpiecznego szkła hartowanego, zlicowany z powierzchnią zabudowy w sposób hermetyczny.
30.	Wskazywanie czasu w zapisie gg:mm:ss z dużą jasnością aby maksymalnie zwiększyć czytelność z każdego miejsca na sali.
31.	Regulacja jasności - nastawianie zegara z jednostki sterującej systemem integracji. Zegar pracuje autonomicznie niezależnie od stanu załączenia systemu. Komunikacja zegara odbywa się poprzez TCP / IP.
32.	Automatyczna synchronizacja czasu z serwerem NTP.
33.	Funkcja wyświetlania na zegarze elektronicznym ściennym zamiennie daty i godziny. Wybór wyświetlanej opcji dokonywany z interfejsu użytkownika systemu zintegrowanego
34.	Funkcja wyświetlania na zegarze elektronicznym ściennym zamiennie licznika, stopera, daty i godziny. Wybór wyświetlanej opcji dokonywany z interfejsu użytkownika systemu zintegrowanego

Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem do PFU pod nazwą: „System zabudowy modułowej Pawilon I"

Pytanie 66
Dot. system zabudowy modułowej ściennej ze stali nierdzewnej - elementy wmontowane w ścianie.
Czy Zamawiający wymaga do postępowania szaf po 2 szafy na każdej z Sali operacyjnej o poniższych parametrach?

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych
SZAFY WBUDOWANE	
35.	Szafy wbudowane w zabudowę panelową sal operacyjnych
36.	Szafy wbudowane w zabudowę panelową sal operacyjnych / zabiegowych wykonane ze stali nierdzewnej.
37.	Skrzydła drzwi od strony Sali operacyjnej przeszklone. Szkło przeźroczyste, hartowane o gr. min 6 mm.
38.	Uchwyty - stal nierdzewna.
39.	Obudowa ze stali nierdzewnej niemalowanej w gatunku AISI 304
40.	Wewnątrz szafy 5 półek ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości co 50 mm
41.	Szafa na nóżkach poziomujących i z regulacją wysokości.
42.	Wymiary całkowite ok. 1010 x 500 x 2070

Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem do PFU pod nazwą: „System zabudowy modułowej Pawilon I".

Pytanie 67
Zgodnie z zapisami rozdziału 5 pkt. 5.1.2. SWZ:
„5.1.1. Doświadczenie w zakresie usług projektowych
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (2) usługi, z których każda polegała na opracowaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) dla obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, sklasyfikowanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 126, klasie 1264 – Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, o powierzchni użytkowej projektowanego obiektu nie mniejszej niż 1500 m^2, przy czym:

5.1.1.1. dokumentacja obejmowała projekt technologii medycznej;
5.1.1.1. dokumentacja obejmowała projekt technologii medycznej;
5.1.1.2. na podstawie tej dokumentacji uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę/ zrealizowano roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie ;
5.1.1.3. dokumentacja obejmowała co najmniej 1 z następujących rozwiązań: instalacje gazów medycznych, wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach czystości powietrza, zasilanie gwarantowane i rezerwowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej."
Wnosimy o zastąpienie powyższej treści zapisem:
„5.1.1. Doświadczenie w zakresie usług projektowych
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) usługę, która polegała na opracowaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) dla obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, sklasyfikowanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 126, klasie 1264 – Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, o powierzchni użytkowej projektowanego obiektu nie mniejszej niż 1500 m², przy czym:
5.1.1.1. na podstawie tej dokumentacji uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę/ zrealizowano roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie ;
5.1.1.2. dokumentacja obejmowała co najmniej 1 z następujących rozwiązań: instalacje gazów medycznych, wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach czystości powietrza, zasilanie gwarantowane i rezerwowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej."

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis na:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) usługę, która polegała na opracowaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) dla obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, sklasyfikowanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 126, klasie 1264 – Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, o powierzchni użytkowej projektowanego obiektu nie mniejszej niż 1400 m², przy czym:
5.1.1.1. na podstawie tej dokumentacji uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę/ zrealizowano roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie ;
5.1.1.2. dokumentacja obejmowała co najmniej 1 z następujących rozwiązań: instalacje gazów medycznych, wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach czystości powietrza, zasilanie gwarantowane i rezerwowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej."

Pytanie 68
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunków SWZ:
Zgodnie z zapisami rozdziału 5 pkt. 5.1.2. SWZ:
„5.1.2. Doświadczenie w zakresie robót budowlanych
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (2) roboty budowlane, z których każda polegała na budowie albo rozbudowie albo przebudowie obiektu budowlanego sklasyfikowanego w PKOB w klasie 1264, przy czym:
5.1.2.1. wartość każdej z robót wyniosła nie mniej niż 10 000 000.00 zł brutto;
5.1.2.2. powierzchnia użytkowa objęta robotami wyniosła nie mniej niż 1500 m²
5.1.2.3. każda z robót obejmowała wykonanie instalacji: sanitarnych (w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), elektrycznych i teletechnicznych;

5.1.2.4. każda z robót została zakończona protokołem odbioru końcowego;
5.1.2.5. co najmniej jedna z robót była realizowana w warunkach czynnego obiektu ochrony zdrowia."
Wnosimy o zastąpienie powyższej treści zapisem:
„5.1.2. Doświadczenie w zakresie robót budowlanych
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (2) roboty budowlane, z których każda polegała na budowie albo rozbudowie albo przebudowie obiektu budowlanego sklasyfikowanego w PKOB w klasie 1264, przy czym:
5.1.2.1. wartość każdej z robót wyniosła nie mniej niż 10 000 000.00 zł brutto;
5.1.2.2. powierzchnia użytkowa objęta robotami wyniosła nie mniej niż 1400 m²
5.1.2.3. każda z robót obejmowała wykonanie instalacji: sanitarnych (w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), elektrycznych i teletechnicznych;
5.1.2.4. każda z robót została zakończona protokołem odbioru końcowego;
5.1.2.5. co najmniej jedna z robót była realizowana w warunkach czynnego obiektu ochrony zdrowia."

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis na:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną, która polegała na budowie albo rozbudowie albo przebudowie obiektu budowlanego sklasyfikowanego w PKOB w klasie 1264, przy czym:

a) wartość roboty wyniosła nie mniej niż 9 000 000.00 zł brutto;
b) powierzchnia użytkowa objęta robotą wyniosła nie mniej niż 1400 m²
c) jedna z robót obejmowała wykonanie instalacji: sanitarnych (w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), elektrycznych i teletechnicznych
d) jedna z robót została zakończona protokołem odbioru końcowego
e) co najmniej jedna z robót była realizowana w warunkach czynnego obiektu ochrony zdrowia.

Pytanie 69
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunków SWZ:
Zgodnie z zapisami rozdziału 5 pkt. 5.2.2. SWZ:
„5.2.2. „CZĘŚĆ II – ZESPÓŁ KIEROWANIA I NADZORU NA ETAPIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr	Stanowisko	Wymagane uprawnienia	Wymagane doświadczenie (minimum)
K-1	Kierownik budowy	uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń	pełnienie, w okresie ostatnich 5 lat, funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej na co
Nr	Stanowisko	Wymagane uprawnienia	Wymagane doświadczenie (minimum)
			najmniej 2 zakończonych robotach dotyczących obiektu PKOB 1264 o wartości ≥ 10 000 000,00 zł brutto lub pow. użytkowej ≥ 1500 m²; łączne oświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót – nie mniej niż 5 lat"

Wnosimy o zastąpienie powyższej treści zapisem:
„5.2.2. „CZĘŚĆ II – ZESPÓŁ KIEROWANIA I NADZORU NA ETAPIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr	Stanowisko	Wymagane uprawnienia	Wymagane doświadczenie (minimum)
K-1	Kierownik budowy	uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń	pełnienie, w okresie ostatnich 5 lat, funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej na co najmniej 1 zakończonej robocie dotyczącej obiektu PKOB 1264 o wartości ≥ 10 000 000,00 zł brutto lub pow. użytkowej ≥ 1500 m²; łączne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót – nie mniej niż 5 lat"

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis na:
Kierownik budowy - pełnienie, w okresie ostatnich 5 lat, funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej na co najmniej 1 zakończonej robocie dotyczącej obiektu PKOB 1264 o wartości ≥ 9 000 000,00 zł brutto lub pow. użytkowej ≥ 1400 m²; łączne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót – nie mniej niż 5 lat

Pytanie 70
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunków SWZ:
Zgodnie z zapisami rozdziału 5 pkt. 5.2.1. SWZ:
5.2.1 "CZĘŚĆ I – ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Nr	Stanowisko	Wymagane uprawnienia	Wymagane doświadczenie (minimum)
P-1	Główny projektant / Projektant branży architektonicznej	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	opracowanie, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 dokumentacji projektowej w specjalności architektonicznej dla obiektu PKOB 1264 o pow. użytkowej ≥ 1500 m², na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę
P-2	Projektant branży konstrukcyjnobudowlanej	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	opracowanie, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 dokumentacji projektowych w branży konstrukcyjno-
Nr	Stanowisko	Wymagane uprawnienia	Wymagane doświadczenie (minimum)

			budowlanej dla obiektu PKOB 1264 o pow. użytkowej ≥ 1500 m²
P-3	Projektant branży instalacyjnej sanitarnej	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności nstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	opracowanie, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 dokumentacji rojektowych w branży sanitarnej dla obiektu PKOB 1264, obejmującej wentylację mechaniczną i klimatyzację oraz instalacje gazów medycznych
P-4	Projektant branży nstalacyjnej elektrycznej	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności nstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i lektroenergetycznych bez ograniczeń	opracowanie, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 dokumentacji projektowych w branży elektrycznej dla obiektu PKOB 1264, obejmującej zasilanie gwarantowane / rezerwowe, instalacje odbiorcze w pomieszczeniach medycznych."

Wnosimy o zastąpienie powyższej treści zapisem:

5.2.1 "CZĘŚĆ I – ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Nr	Stanowisko	Wymagane uprawnienia	Wymagane doświadczenie (minimum)
P-1	Główny projektant / Projektant branży architektonicznej	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	pracowanie, w okresie ostatnich lat, co najmniej 1 dokumentacji projektowej w specjalności architektonicznej dla obiektu PKOB 1264 o pow. użytkowej ≥ 1500 m², na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę
P-2	Projektant branży konstrukcyjnobudowlanej	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń	pracowanie, w okresie ostatnich lat, co najmniej 1 dokumentacji projektowych w branży konstrukcyjno-budowlanej dla obiektu PKOB 1264 o pow. użytkowej ≥ 1500 m²

P-3	Projektant branży instalacyjnej sanitarnej	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	pracowanie, w okresie ostatnich lat, co najmniej 1 dokumentacji rojektowych w branży sanitarnej dla obiektu PKOB 1264, obejmującej wentylację mechaniczną i klimatyzację oraz instalacje gazów medycznych
P-4	Projektant branży instalacyjnej elektrycznej	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	pracowanie, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 1 dokumentacji projektowych w branży elektrycznej dla obiektu PKOB 1264, obejmującej zasilanie gwarantowane / rezerwowe, instalacje odbiorcze w pomieszczeniach medycznych ."

Proponowana zmiana treści SWZ umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców spełniających warunki należytego wykonania zamówienia, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności postępowania i uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszych ofert cenowych, bez negatywnego wpływu na jakość i bezpieczeństwo realizacji zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis na:

5.2.1 "CZĘŚĆ I – ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Nr	Stanowisko	Wymagane uprawnienia	Wymagane doświadczenie (minimum)
P-1	Główny projektant / Projektant branży architektonicznej	prawnienia budowlane do rojektowania w specjalności rchitektonicznej bez ograniczeń	pracowanie, w okresie ostatnich 5 lat, co ajmniej 1 dokumentacji projektowej w pecjalności architektonicznej dla obiektu KOB 1264 o pow. użytkowej ≥ 1400 m², na odstawie której uzyskano ostateczną ecyzję o pozwoleniu na budowę
P-2	Projektant branży onstrukcyjnobudowlanej	prawnienia budowlane do rojektowania w pecjalności onstrukcyjnobudowlanej bez graniczeń	pracowanie, w okresie ostatnich 5 lat, co ajmniej 1 dokumentacji projektowych w ranży konstrukcyjno-budowlanej dla biektu PKOB 1264 o pow. użytkowej ≥ 1400 ²

P-3	Projektant branży instalacyjnej sanitarnej	prawnienia budowlane do rojektowania w pecjalności instalacyjnej w zakresie eci, instalacji i urządzeń cieplnych, entylacyjnych, gazowych, odociągowych i kanalizacyjnych ez ograniczeń	pracowanie, w okresie ostatnich 5 lat, co ajmniej 1 dokumentacji projektowych w ranży sanitarnej dla obiektu PKOB 1264, bejmującej wentylację mechaniczną i limatyzację oraz instalacje gazów iedycznych
P-4	Projektant branży instalacyjnej elektrycznej	prawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	pracowanie, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 1 dokumentacji projektowych w branży elektrycznej dla obiektu PKOB 1264, obejmującej zasilanie gwarantowane / rezerwowe, instalacje odbiorcze w pomieszczeniach medycznych ."

Pytanie 71
Prosimy o potwierdzenie, że brak możliwości sumowania zasobów określony w pkt 5.1.5 SWZ dotyczy odrębnie warunków wskazanych w pkt. 5.1.1 i 5.1.2, to jest sumowania dwóch usług/ robót budowalnych, a nie sumowania punktów 5.1.1 i 5.1.2.

Odpowiedź:
Sumowanie punktów 5.1.1 i 5.1.2 jest niedopuszczalne.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomiczno-finansowych
mgr Piotr Cegiał, MBA

Z-ca DYREKTORA
d/s Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Piotr Pilawski